



L	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000	30,000
A	1900	2150	2150	2610	2720	3200	3530	5130
B	411	411	411	411	411	411	411	461
C	200	200	200	200	200	200	200	230
D	3200	3400	3400	3800	4100	4900	5000	6800
E	50	50	130	50	50	110	190	50

注記) 1. C寸法はタンク本体外径からの寸法とする。

2. Dは紐の長さです。

3. 天板ノズル取付座位置には取付できません。

(20,000Lは取付可)

4. 目盛は精密な容量表示ではございません。

(PEタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが生じる為目安となります)

9	M10ボルト・ナット	1式	SS	スプリングワッシャ付	
8	浮子	1	PVC		
7	紐	1	PE	3	
6	振針重り	1	SS		
5	レール	1	SS		
4	サポート	1式	SS		
3	サポートピース	1式	PE		
2	滑車	1式	PVC		
1	タンク本体	1	PE		
符号	サイズ	品名	個数 (1個)	材質	摘要

受注先	
納入先	
工番	製番

名 称 SP型タンク用
現地組立式フロートゲージ取付図
(4,000L~30,000L)

タンクNo.	製作数	式
承認	査図	製図
飯塚	竹之内	松田
		2012.02.10

縮尺	NON	関係図
----	-----	-----

D ダイライト株式会社

図番	PFG02SP	6	葉数
----	---------	---	----